

édifice :

église Notre-Dame

repère carte : 46

commune :

91750 **Champcueil**

mairie - tel : 01 64 99 72 75 fax :

web :

localisation :

propriétaire : la commune

catholique ; offices pour enterrements
ou mariages seulement, dans la

culte : partie restée accessible au public



ACCESSIBILITÉ :

Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
habituellement fermée ; clefs en mairie

signalétique extérieure :

signalétique intérieure :

éclairage intérieur : nef : spots en applique au dessus des grandes arcades

sécurité du public : partiellement fermée au public depuis plusieurs années (stabilité des voûtes de la nef et bas-côtés menacée), seul une partie du bas-côté nord et le déambulatoire sont accessibles.

INTERET DE L'ÉDIFICE

principaux repères de datation :

		XII-XIII				
--	--	----------	--	--	--	--

 siècles

Édifice à déambulatoire, muni d'une nef très élancée et d'un chœur à triforium, d'une conception exceptionnelle en Gâtinais

Extérieurement, l'édifice, muni d'un clocher assez court, paraît grand, mais relativement ramassé. L'espace intérieur est beaucoup plus spectaculaire, offrant un **contraste fort entre des collatéraux de hauteur modeste et une nef aux murs foremerets très hauts, et à l'allure très élancée.**

Les collatéraux se rejoignent pour former un **déambulatoire** autour du chœur. L'église est entièrement voûtée. Il s'agit d'un intéressant exemple d'architecture du XIIème-XIIIème siècle, par sa conception (**chœur à triforium**), et ses détails de sculpture (chapiteaux à feuillages et à crochets, clefs de voûtes avec têtes d'anges et écussons, bases de colonnes avec griffes, piscines du déambulatoire). Les portails (ouest et nord) sont munis de voussures d'inspiration encore romanes.

Au XVème ou XVIème siècle, les voûtes d'origine, déjà munies de contreforts et arcs boutants, sont reconstruites, peut-être suite aux dégats de la guerre de cent ans, à l'exception de trois voûtes du déambulatoire.

Fin XVIème ou début XVIIème la voûte d'axe du déambulatoire est reconstruite avec liernes et tiercerons et clefs pendantes, exemple d'architecture rare dans les églises du parc du Gâtinais.

L'édifice a connu une campagne de restauration vers 1884 ; les enduits extérieurs à faux-joints de grand appareillage sont sans doute de cette époque, peut-être aussi les étalement des arcs-boutant du chœur par des colonnettes à chapiteaux ?

PROTECTIONS

Règlements : POS : Secteur sauvegardé : ZPPAUP :

Observations :

protection M. H. : Classé **20-juin-86** Partie(s) classée(s) : **totalité**
Inscrit Partie(s) inscrite(s) :

Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites : édifice en site inscrit édifice en site classé

nom du site :

église Notre-Dame

Champcueil

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Tableau représentant la Vierge à l'enfant, XVIIIème siècle, inscrit le 14/08/1996
(provisoirement déposé ?)

Autre mobilier remarquable

Ancien retable de style très classique qui a été placé comme tribune contre le mur occidental.
Statue de St Thibaut (XVIème siècle), provenant de la chapelle dédiée à ce saint et démolie en l'an XIII
Trace de deux litres funéraires (rouge et noire)
Verrières losangées claires sauf personnages en médaillons baies d'axe chœur
Belle porte avec panneaux à serviettes (portail ouest)

État des mobiliers et conditions de présentation :

L'église comporte peu de mobiliers ; un certain nombre d'objets a vraisemblablement été provisoirement retiré de la nef et des bas-côtés (entre autre : confessionnal du XVIIIème siècle ?, fonts baptismaux du Xvème siècle composés de 2 vasques et ornés de sculptures (fleurs, têtes d'anges, mains tenant un oiseau) .

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

1972 : intervention de confortation "lourde" du chœur (chemisages peu gracieux).

1981-82 : le triforium aurait été dégagé.

1985 : fouilles dans le chœur (lors d'une modifications de sols), qui ont mis à jour les traces d'une ancienne abside ; une association "Champcueil archéologie" a été créée en 1984

1992-2000 : une partie du triforium est restaurée suite au classement MH et à l'étude préalable

1997 : effondrement d'une portion de voûte du bas-côté sud

1999 : couverture endommagée par la Tempête, aggravation des infiltrations d'eau.

ÉTAT ACTUEL :

Couvertures : mauvais état

Enduits extérieurs : mauvais état, enduits dégradés, en particulier en égout, au droit des contreforts, et en parties basses.

Stabilité : problème de stabilité des voûtes -arcs-boutants côté sud placés sur cintres depuis plusieurs années.

État intérieur : enduits en état très moyen ; chœur : chemisages ciments

Clocher : mauvais état

TRAVAUX PREVUS : ?

ABORDS

QUALITÉS :

L'église est précédé d'un porche pavé, ouvert ; devant se trouve un parvis, et en pourtour des pelouses plantés de tilleuls, avec des allées et des bancs

DÉFAUTS :

Stationnement : parking place de la mairie, face au porche de l'église

bibliographie spécifique :

Étude préalable à la restauration, D. Larpin, Architecte en Chef des Monuments
Historiques, 1996.